

Informationen gemäß § 20 (4) VOB/A

Bedarfsträger / Auftraggeber:

Kreis Herzogtum Lauenburg@
Der Landrat
Barlachstraße 2
23909 Ratzeburg

Ansprechpartner beim Auftraggeber:

Sachbearbeiter (m/w/d): Frau Baier
Fachdienst: 120
Telefon: 04541/ 888764
Fax:
E-Mail: baier@kreis-rz.de

Auftragsgegenstand:

Rohbauarbeiten

Ort der Ausführung:

Neubau Rettungswache Salem

Art und voraussichtlicher Umfang der Leistungen:

Kurz-Beschreibung:

Rohbauarbeiten auf einer BGF von ca. 506 m², eingeschossig, nicht unterkellert

- Baustelleneinrichtung
- Erdarbeiten u.a. mit ca. 305 m² Baustraße, ca. 625 m³ Oberboden lösen und verteilen, ca. 360 m³ Frostschutzschichten und Flächenfilter, ca. 25 m³ Fundamentaushub
- Mauerarbeiten u.a. 825 m² Außen- und Innenmauerwerk unterschiedlicher Abmessungen, ca. 124 m Fenstervorwandmontagesystem, ca. 40 m Ringbalken
- ca. 1.270 m² Innenwandputz
- ca. 444 m Abdichtungsarbeiten unterschiedlicher Ausführungen
- Betonarbeiten u.a. ca. 25 m³ Fundamente, ca. 479 m² Sohle, ca. 302 m² Fertigteildecken mit ca. 51 m³ Aufbeton, ca. 62 m² Stützen- und Balkenschalungen mit ca. 5,5 m³ Beton, ca. 106 m² Attikaschalung mit ca. 10,5 m³ Beton
- Entwässerungskanalarbeiten u.a. 65 m Rohrgräben unter der Sohle mit ca. 90 m

Kanalabflußrohren

- Verblendarbeiten ca. 249 m² Langformat mit 10 Stück Fertigteilstürzen, ca. 226 m² Mineralwolldämmung, ca. 33 m² Hartschaumdämmung, ca. 29 m Dehnfugen
- Blitzschutzarbeiten Fundamente und Sohle u.a. ca. 280 m Rundraht, ca. 210 m Bandstahl

Voraussichtlicher Zeitraum der Leistungserbringung:

Baubeginn: 10.01.2022 / Ende: 48. KW. 2022

Die Information wird drei Monate auf der Internetseite des Kreises (www.kreis-rz.de) vorgehalten.
Die Einstellung erfolgte am: 21.09.2021